



- 注: 1. 图中外墙厚均为200mm, 部分隔墙120mm。
 2. 空调冷凝水管为DN25PVC管做法详见水施施工图。
 3. 卫生间结构降板100, 卫生间建筑完成面为-0.030
 主体结构降板100, 建筑完成面为#
 4. 柱的定位详见结构专业图纸, 屋面雨水管、空调排水管、
 空调板预埋位置详见水专业图纸, 注意避让空调预留洞口。
 D1 空调柜机孔, 预埋DN80PVC管, 中心距完成面200, 距墙边100。
 D2 空调挂机孔, 预埋DN80PVC管, 中心距梁下400, 距墙边100。
 5. 所有窗台高小于900加护窗栏杆。
 6. 室外立面管道预埋与外墙外饰面颜色相同或相近颜色的油漆。
 7. 所有未标注门垛尺寸均为门垛至墙边100mm或至柱边。

一层平面图 1:100

本层建筑面积1551.7平方米, 为一个较大分区



一楼商超、餐饮区

维修区配套车位

维修区